

Burgergut Thun, Wohnheim, Steffisburg

Baujahr: 2015 – 2017

Bauherr: Bürgergemeinde Thun

Architekt: Brügger Architekten AG, Thun

Holzbauer: Burch Holzbau AG, Kerns (Tragwerk) und Wenger Holzbau AG, Steffisburg (Fassade)

Baukosten BKP 214: 1.70 Mio

Unser Beitrag: Gesamte Holzbauingenieurarbeiten, vom Vorprojekt bis zur Fachbauleitung

Indermühle
Bauingenieure ht/sia

Scheibenstrasse 6
CH-3600 Thun

Telefon 031 954 14 64
Fax 031 954 14 84

www.i-b.ch
info@i-b.ch



Das viergeschossige Wohnheim wurde mit Ausnahmen des Treppenhauses komplett als vorgefertigter Holzelementbau erstellt. Die Geschossdecken und das Dach bestehen aus Holzbeton-Verbunddecken mit sichtbaren Brettstapeldecken, die Aussenwände als vorgefertigte Holzständerwände erstellt. Als Fassadenverkleidung dient druckimprägnierter Weisstanne.